

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST 11034
 CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F103RP01 pa Replanteig i marcat d'obra per mitjà de tècnic competent, incloent elements auxiliars com estaques cordes, pintura i altre petit material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit d'actuació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 11034
 CAPÍTOL 02 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona entrada		1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 11034
 CAPÍTOL 03 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E2211012 m2 Neteja i esbrossada del terreny, així com retirada de restes de terra, arbres i deixalles d'obra aplegades, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Zona d'actuació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
8	Zona d'actuació		1,000	21,000	14,000		294,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **295,000**

2 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Dipòsit		1,000	2,500	2,500	1,000	6,250	C#*D#*E#*F#
3	Pilars porta		3,000	0,600	0,600	0,600	0,648	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,898**

AMIDAMENTS

3 E2251777 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb tot-ú artificial, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 100% del PN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Zona d'actuació		1,000	17,500	12,200	1,600	341,600	C#*D#*E#*F#
3			1,000	17,000	1,800	0,750	22,950	C#*D#*E#*F#
4			2,000	12,200	1,800	0,500	21,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **386,510**

4 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat mixt formigó-ceràmic, en tongades de 25 cm com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Dipòsit		4,000	2,000	0,250	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Runes d'obra		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2	Esponjament	P	50,000				1,000	PERORIGEN(G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

6 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Runes d'obra		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2	Esponjament	P	50,000				1,000	PERORIGEN(G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 11034
 CAPÍTOL 05 ESTRUCTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pilars Porta		3,000	0,600	0,600	0,600	0,648	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,648**

AMIDAMENTS

2 E441L165 kg

Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, per a pilars formats per peça simple, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, incloent p.p. de placa d'ancoratge de 300/300/10 amb 4 pernys segons detall de projecte

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Cantell (mm)	Llarg (m)		Total	
2	Pilars Porta		3,000	200,000	2,000		367,800	

TOTAL AMIDAMENT 367,800

OBRA 01 PRESSUPOST 11034
 CAPÍTOL 07 RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FSA10101 h

Conjunt d'ajudes del ram de paleta a la resta d'industrials incloent obertura i tapat de regates, descàrrega de materials, petits treballs sense classificació i neteja de l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conjunt de l'obra		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

OBRA 01 PRESSUPOST 11034
 CAPÍTOL 09 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E89BBBH0 m2

Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Tancaments							
3	Porta		4,000	6,000		2,000	48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 E894ABJ0 m2

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilars Porta		3,000	0,800		2,000	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

OBRA 01 PRESSUPOST 11034
 CAPÍTOL 10 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E9G11AB1 m2

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic

AMIDAMENTS

Data: 29/09/11

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pati		1,000	17,000	12,500		212,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,500

2 F96519E5 m

Canal recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de 50x40x13/10, marca GLS model CAP1040 o equivalent, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pati		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

OBRA 01 PRESSUPOST 11034
 CAPÍTOL 11 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F6A13436 m

Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tancament perimetral		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,200			2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,400

OBRA 01 PRESSUPOST 11034
 CAPÍTOL 12 TANCAMENTS PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F6A1RC01 u

Tancament exterior format per porta d'una fulla corredissa de 6,00x2,00 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 50x50 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, tirants de 40x40 mm, suportada en muntants de perfils metàl·lics, incloent rodaments, ferratges, passador, pany i pom, així com el subministrament i col·locació de guia inferior i estructura de rodaments superiors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST 11034
 CAPÍTOL 14 XARXA D'EVACUACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

1	GD7EC371	m	Tub de plt de doble capa, centrifugat, de 200 mm de diàmetre nominal de 5 kn/m2 de rigidesa circumferencial específica de formació helicoidal amb perfil rigid nerrat exteriorment, autoportant unió elàstica amb massilla adhesiva i col·locat al fons de la rasa. inclou peces especials d'unió i d'enruncament amb derivacions individuals o realització d'unió amb pericó ceg amb maó calat i acabat lliscat i formigonat del conjunt				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Aigües pluvials		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2	FD5J4F08	u	Caixa per a embornal, marca GLS model IM707030 o equivalent, de 70x30x70 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pati		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	FD5Z9CC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, marca GLS model RI/IMPU o equivalent, de 850x350x40 mm, classe C400 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pati		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4	EJ7117N3	u	Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 4000 l de capacitat, col·locat soterrat sobre solera de sorra				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pati		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5	FDDZ6DD4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Dipòsit recollida aigües		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 11034
 CAPÍTOL 15 MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	E2R5PL04	u	Contenedor metàl·lic de 5,00 x 2,50 x 1,00 m, amb portes posteriors de dues fulles batents, de 12,50 m3 de capacitat, homologats per l'organisme competent i serigrafat amb informació i logotips homologats				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pati		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

AMIDAMENTS

Data: 29/09/11

Pàg.: 6

2 E2R5PL05 u Contenedor metàl·lic de 5,00 x 2,50 x 2,00 m, amb portes posteriors de dues fulles batents, de 25,00 m3 de capacitat, homologats per l'organisme competent i serigrafat amb informació i logotips homologats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pati		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 FBB41210 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'acer galvanitzat, serigrafat, fixat al suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada		2,000	1,200		1,200	2,880	C#*D#*E#*F#
2	Pati		6,000	0,400		0,150	0,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,240**

4 FR45163A u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talús posterior		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

5 FR61235A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alzines		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

6 FRF13190 u Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alzines (3 cops durant l'obra)		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 11034
 CAPÍTOL 16 VARIS D'OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F9991102 pa Partida alçada d'assajos de qualitat consistents en 1 unitats de Proctors modificats; 2 jocs de probetes de formigó fresc i aquells que la Direcció Facultativa considera necessaris per a assegurar l'acompliment del Programa de Control de Qualitat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conjunt de l'obra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/09/11

Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 F9991101 pa

Partida alçada d'imprevistos de difícil quantificació en el moment de redacció del projecte, a justificar per la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conjunt de l'obra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 11034
CAPÍTOL 17 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F9990801 pa

Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, considerant un 2 % del PEM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conjunt de l'obra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**